

Nº da Operação 1038601-53	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MINISTÉRIO DAS CIDADES /	Município / Localidade MG - DIVERSAS RUAS DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO
------------------------------	---	---

Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI	Objeto RECAPEAMENTO DAS VIAS: RUA SÃO JOÃO BATISTA, JOÃO MOREI	Empreendimento/Apelido RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS
--	---	--

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
1 PLACA DE OBRAS				
1.1 TOTAL DO ÍTEM				
1.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	PLACA DE OBRA PADRÃO PADRÃO GOVERNO FEDERAL
2.1 TOTAL DO ÍTEM				
2.1.1	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	PINTURA DEVERÁ SER APLICADA SOBRE O BLOQUETE. O TRETAMENTO DA BASE DOS BLOQUETES SERÁ POR CONTA DO MUNICÍPIO
2.1.2	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	SEGUNDA CAMADA SERÁ SOBRE A CAMADA DE REPERFILAMENTO DE BINDER
2.1.3	SINAPI	95992	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO	CAMADA DE REPERFILAMENTO SOBRE O BLOQUETE.
2.1.4	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO	CAMADA FINAL DE ASFALTO- ÁREAS RETIRADAS DO PROJETO EM DWG
3.1 TOTAL DO ÍTEM				
3.1.1	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	DISTÂNCIA DE CAMBUÍ À JAZIDA MAIS PRÓXIMA QUE É POUSO ALEGRE = 57,00KM. SERIA 142,42 M3 DE CBUQ E 142,42 M3 DE BINDER, OU SEJA: 284,84M3 X 57 = 16253,88
3.1.2	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA	$4747,34+4747,34 = 9494,68 \times 0,4 = 3797,87/1000 = 3,8 \times 1,1 = 4,18 ; 4,18 \times 57 = 238,26$
4.1 TOTAL DO ÍTEM				
4.1.1	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES	EM LOCAIS DETERMINADOS EM PROJETO
4.1.2	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA	AS RUAS CONTEMPLADAS JÁ SÃO SINALIZADAS
4.1.3	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE	CONSIDERANDO TODAS AS FAIXAS COM 10,00CM
4.1.4	Composição	001	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	POSTES PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE NOMES DE RUAS E SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
 Nome: LEONARDO MESQUITA REIS BELICO
 CREA/CAU: A35098-2
 ART/RRT: 6338499 e 6338525

Data: 26/03/2018