



Usuário: CAROLINA SALLES DE OLIVEIRA PRETO
CPF: 000.525.176-16

Sair do Sistema
 07/08/2019 14:04 - v.3.6.3-b293

Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 868653/2018

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

18.675.975/0001-85 - MUNICIPIO DE CAMBUI

Versão: 1

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFE**

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd. Unc	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frente de Obr	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	SERVIÇO PRELIMINAR				R\$ 938,38				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	2,50 M2	1	SERVIÇO PRELIMINAR	R\$ 938,38	1	RUA GOVERNADOR VALADARES	2,50	R\$ 938,38
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				R\$ 416.820,5				
2.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	10,12 M2	2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ 19.230,30	2	AV. PREFEITO JOSÉ BARBOSA	4,28	R\$ 8.141,20
						3	RUA CORONEL LAMBERT	4,74	R\$ 9.008,24
2.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE	303,6 M3	2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ 376.319,5	1	RUA GOVERNADOR VALADARES	32,8	R\$ 40.724,0
						2	AV. PREFEITO JOSÉ BARBOSA	128,5	R\$ 159.314,

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd. Unc	Nº Eve	Evento	Preço Total	Nº Frer de Obr	Frete de Obra	Qtd.	Valor
	TRANSPORTE. AF_03/2017					3	RUA CORONEL LAMBERT	142,2	R\$ 176.280,
						1	RUA GOVERNADOR VALADARES	1.87	R\$ 2.247,62
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	17,30 M3X	2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ 20.769,66	2	AV. PREFEITO JOSÉ BARBOSA	7.32	R\$ 8.792,82
						3	RUA CORONEL LAMBERT	8.10	R\$ 9.729,22
	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	254,5 TXKI	2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ 501,04	2	AV. PREFEITO JOSÉ BARBOSA	107,7	R\$ 212,23
						3	RUA CORONEL LAMBERT	119,1	R\$ 234,69
3	SINALIZAÇÃO				R\$ 16.186,15				
	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	390,8 M2	3	SINALIZAÇÃO	R\$ 13.128,31	1	RUA GOVERNADOR VALADARES	24,95	R\$ 838,07
						2	AV. PREFEITO JOSÉ BARBOSA	128,4	R\$ 4.314,97
						3	RUA CORONEL LAMBERT	237,4	R\$ 7.975,27
	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	8,00 UN	3	SINALIZAÇÃO	R\$ 829,20	1	RUA GOVERNADOR VALADARES	1,00	R\$ 103,65
						2	AV. PREFEITO JOSÉ BARBOSA	3,00	R\$ 310,95
						3	RUA CORONEL LAMBERT	4,00	R\$ 414,60
3.3	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil 2,50m altura total 1,20m	8,00 UN	3	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.228,64	1	RUA GOVERNADOR VALADARES	1,00	R\$ 278,58
						2	AV. PREFEITO JOSÉ BARBOSA	3,00	R\$ 835,74

Nº Macrosser / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd. Und	Nº Eve	Evento	Preço Total	Nº Frer de Obr	Frente de Obra	Qtd.	Valor
						3	RUA CORONEL LAMBERT	4,00	R\$ 1.114,32

Leonardo M. R. Delico
Arquiteto e Urbanista
CAU A 35098-2
SOSP - CAMBUÍ / MG.