



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054487-20	Nº SICOMV 868653/2018	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPAMENTO DE VIAS URBANAS	BDI 1 21,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE (02-19 (N DES.))	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRA DE RECAPAMENTO ASFÁLTICO	MUNICÍPIO / UF CAMBUI / MG			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>OBRA DE RECAPAMENTO ASFÁLTICO</b>									
1			PLACA DE OBRAS						432.945,06
1.1	SINAPI	74209/1	Placa de obras	M2	2,50	309,90	BDI 1	375,35	938,38
2			RECAPAMENTO ASFÁLTICO						396.549,83
2.1	SINAPI	72942	pintura de ligação e construção de pavimentação com CBUQ	M2	10.121,21	1,57	BDI 1	1,90	396.549,83
2.1.1	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	10.121,21	1,57	BDI 1	1,90	19.230,30
2.1.2	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	303,65	1.023,22	BDI 1	1.239,32	376.319,53
3			(TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO)						21.270,70
3.1			(TRANSPORTE DE PINTURA DE LIGACAO E CBUQ)						21.270,70
3.1.1	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	17.308,05	0,99	BDI 1	1,20	20.769,66
3.1.2	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	254,34	1,63	BDI 1	1,97	501,04
4			(SINALIZAÇÃO)						16.186,15
4.1			(SINALIZAÇÃO)						16.186,15
4.1.1	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	390,84	27,73	BDI 1	33,59	13.128,31
4.1.2	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	8,00	85,58	BDI 1	103,65	829,20
4.1.3	Composição	799	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil 2,50m altura total 1,20m	UM	8,00	230,00	BDI 1	278,58	2.228,64

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMBUI / MG

PMV3.0.4



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	1054487-20	Nº SICOMV	868653/2018	PROponente / TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	BDI 1	BDI 2	BDI 3
LOCALIDADE SINAPI	BELO HORIZONTE	DATA BASE	02-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	MUNICÍPIO / UF	CAMBUI / MG	21,12%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	--------------------------------	---------	--------------------------------	-------------------

Local  
quarta-feira, 17 de julho de 2019  
Data

Responsável Técnico  
Nome: LEONARDO MESSQUITA REIS BELICO  
CREA/CAU: A35066-2  
ART/RRT: 8129854, 8096065 e 8096061

*Leonardo M. R. Belico*  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A 35098-2  
SOSP - CAMBUI / MG.

RECURSO