



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Estado de Minas Gerais

Administração 2021/2024

Cambuí, 28 de maio de 2021.

RETIFICAÇÃO 001/2021

Processo Licitatório **Nº. 316/2021**

Tomada de Preços **Nº. 004/2021**

Tipo: Menor Preço Global

OBJETO: Execução de obra visando o recapeamento asfáltico de diversas vias do município de Cambuí.

Conforme solicitado pela secretária de obras e serviços públicos ficam substituídas as planilhas dos anexos II e III, conforme documentos anexos a presente retificação.

Em virtude da presente retificação prorroga-se a abertura do certame para às 09h do dia 16 de junho de 2021.

Antonio Carlos Barbosa
Presidente da CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Estado de Minas Gerais

Administração 2021/2024

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RETIFICADA

Obra:	Capeamento e/ou Recapeamento Diversas Ruas do Município de Cambuí de 2021					DATA	12/04/2021		
Margem de Preço Adotado		SETOP SUL - Janeiro de 2021 - não desonerado				Base de preço sem desonerado			
BDI Adotado		21,28%	BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)			Autor:	Gregory Wells de Carvalho Barteles		
1	FORNECIMENTO E CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE CBUQ								
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ÍTEM			QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR SEM BDI	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019			8.929,40	m²	1,72	2,09	R\$ 18.662,45
1.2	34770	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISIÇÃO POSTO USINA			857,22	ton	367,83	446,1	R\$ 382.406,91
1.3	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			20.359,03	m³ x Km	1,56	1,89	R\$ 38.478,57
1.4	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016			223,95	ton x Km	1,82	2,21	R\$ 494,93
							VALOR TOTAL DA OBRA:		
							R\$ 440.042,86		
Gregory Wells de Carvalho Barteles					José Benedito da Costa Filho				
Engenheiro Civil					Secretário de Obras e Serviços Públicos				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Estado de Minas Gerais

Administração 2021/2024

ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA DE OBRAS											
Obra:		Capeamento e/ou Recapeamento Diversas Ruas do Município de Cambuí de 2021									
Local:		Diversas ruas de Cambuí-MG									
BDI:		21,28%									
ITEM			DESCRIÇÃO			PREÇO (R\$)					
1			FORNECIMENTO E CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE CBUQ			R\$ 440.042,86					
			</								